
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45453100-8	Roboty renowacyjne
45261320-3	Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja części administracyjnej budynku DPS
ul.Sienkiewicza 37

ADRES INWESTYCJI: 26-680 Wierzbica ul.Sienkiewicza 37

NAZWA INWESTORA: Dom Pomocy Społecznej

ADRES INWESTORA: 26-680 Wierzbica ul.Sienkiewicza 37

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowa mgr Cezary Drzewi

DATA OPRACOWANIA: 2018-06-18

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

UWAGA:

Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przykład. Może być użyte urządzenie innego typu i innego producenta, pod warunkiem że urządzenie to posiada parametry, nie gorsze niż to ujęte w kosztorysie i przedmiarze

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1		45453000-7	DOCIEPLENIE ŚCIANY STYROPIANEM GR. 12 CM			
1.1			Przygotowanie terenu			
1	SST.O	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
d.1.1	1.		16 * 6	m2	96,000	
					RAZEM	96,000
2	SST.O	KNR AT-30 0301z.sz.4.3	Przesunięcie rusztowania na kolejne stanowisko Krotność = 6	kol.		
d.1.1	1.		7	kol.	7,000	
					RAZEM	7,000
3	SST.O	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1.1	1.		8	m	8,000	
					RAZEM	8,000
4	SST.O	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1.1	1.		8	m	8,000	
					RAZEM	8,000
5	SST.O	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1.1	1.		8	m	8,000	
					RAZEM	8,000
6	SST.O	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
d.1.1	1.		96	m2	96,000	
					RAZEM	96,000
7	SST.O	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
d.1.1	1.		1,4 * 1,6 * 21 + 0,5 * 1,4	m2	47,740	
					RAZEM	47,740
8	SST.O	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających- nad wejściami do budynku	m2		
d.1.1	1.		4 * 3	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
9	SST.O	KNR 4-01 0420-04 analogia	Rozbiórka daszków zabezpieczających- nad wejściami do budynku	m2		
d.1.1	1.		12	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
10	SST.O	KNR 2-02 1613-12	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych rurowych punktowych wysokości do 20 m	szt.		
d.1.1	1.		7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
1.2			Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
11	SST.O	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1.2	1.		15,5 * 2 + 11,6	m2	42,600	
					RAZEM	42,600
12	SST.O	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.2	1.		29,7	m	29,700	
					RAZEM	29,700
13	SST.O	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.2	1.		15,5 * 2	m	31,000	
					RAZEM	31,000

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	SST.O	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach	m2		
d.1.2.1.	1.	0347-09				
			(15,3 * 6,1 + 11,6 * 6,1 + 13,2 * 6,1 + 2,1 * 2,6 + 40,1 * 0,5) - 47,74	m2	222,380	
					RAZEM	222,380
15	SST.O	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
d.1.2.1.	1.	0701-05				
			222,38 * 0,1	m2	22,238	
					RAZEM	22,238
16	SST.O	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.2.1.	1.	0354-13				
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
17	SST.O	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki, mocowań tablic itp.	szt.		
d.1.2.1.	1.	0354-14 analogia				
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
18	SST.O	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
d.1.2.1.	1.	0108-11				
			2,8	m3	2,800	
					RAZEM	2,800
19	SST.O	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km	m3		
d.1.2.1.	1.	0108-12				
			2,8	m3	2,800	
					RAZEM	2,800
20	SST.O		Utylizacja materialow z rozbiorki	m3		
d.1.2.1.	1.	kalk. własna				
			2,8	m3	2,800	
					RAZEM	2,800
21	SST.O	KNR-W 4-03	Demontaz oprawek zwyklych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża nie betonowego	kpl.		
d.1.2.1.	1.	1135-03				
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
22	SST.O	KNR 4-03	Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
d.1.2.1.	1.	1139-08				
			2,6 + 6,6 + 6,6	m	15,800	
					RAZEM	15,800
23	SST.O	KNR 4-03	Demontaz wspornikow naciagowych	szt.		
d.1.2.1.	1.	1137-04				
			2 + 2 + 2	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
1.3		45453100-8	Roboty budowlane			
1.3.1			Ocieplenie ścian			
24	SST.O	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
d.1.3.1.	1.	2611-01				
1						
			222,38 + 102,2 * 0,25 + 20,44	m2	268,370	
					RAZEM	268,370
25	SST.O	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne	m2		
d.1.3.1.	1.	0404-05				
1			268,37	m2	268,370	
					RAZEM	268,370
26	SST.O	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - każde następne	m2		
d.1.3.1.	1.	0404-06				
1			268,37	m2	268,370	
					RAZEM	268,370

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	SST.O	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
d.1.3.1.			268,37	m2	268,370	
					RAZEM	268,370
28	SST.O	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)- przyjęto 20% powierzchni ścian	m2		
d.1.3.1.			268,37 * 0,2	m2	53,674	
					RAZEM	53,674
29	SST.O	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
d.1.3.1.			268,37	m2	268,370	
					RAZEM	268,370
30	SST.O	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1.3.1.			15,3 + 11,6 + 13,2	m	40,100	
					RAZEM	40,100
31	SST.O	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 032 - grubość: 5 cm do ścian	m2		
d.1.3.1.			222,38 + 20,44	m2	242,820	
					RAZEM	242,820
32	SST.O	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 032 - do ościeży gr. 2 cm	m2		
d.1.3.1.			102,2 * 0,2	m2	20,440	
					RAZEM	20,440
33	SST.O	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
d.1.3.1.			242,82 * 5	szt	1 214,100	
					RAZEM	1 214,100
34	SST.O	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
d.1.3.1.			242,82	m2	242,820	
					RAZEM	242,820
35	SST.O	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
d.1.3.1.			20,44	m2	20,440	
					RAZEM	20,440
36	SST.O	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.3.1.			2,1 * 2 + 0,9 + 1,4 * 21 + 0,5 + 1,6 * 2 * 21	m	102,200	
					RAZEM	102,200
37	SST.O	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach- dodatkowa warstwa siatki na narożach i otworów okiennych i drzwiowych	m2		
d.1.3.1.			16,3	m2	16,300	
					RAZEM	16,300
38	SST.O	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
d.1.3.1.			268,37	m2	268,370	
					RAZEM	268,370

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	SST.O	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach - cokoły	m2		
d.1.3.1	1.	0505-03				
1			20,44	m2	20,440	
					RAZEM	20,440
40	SST.O	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wykonany ręcznie na ścianach	m2		
d.1.3.1	1.	0502-03				
1			222,38	m2	222,380	
					RAZEM	222,380
41	SST.O	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowybarwiony w masie -wykonany ręcznie na ościeżach	m2		
d.1.3.1	1.	0502-04				
1			20,44	m2	20,440	
					RAZEM	20,440
1.3.2			Parapety zewnętrzne			
42	SST.O	KNR AT-31	Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe typ SA	m		
d.1.3.1	1.	0707-01				
2			1,5 * 21 + 0,6	m	32,100	
					RAZEM	32,100
43	SST.O	TZKNBK IV -	Osadzenie podokienników z wykuciem bruzd i reperacja tynków o dług.ponad 1.5 m	szt.		
d.1.3.1	1.	456				
2			21	szt.	21,000	
					RAZEM	21,000
1.3.3			Roboty dodatkowe			
44	SST.O	KNR-W 2-02	Ponowny montaż zdemontowanych na czas robót drobnych elementów - tablice informacyjne, szyldy,lampy itp.	szt.		
d.1.3.1	1.	1215-04				
3		analogia	8 + 5	szt.	13,000	
					RAZEM	13,000
45	SST.O	KNR-W 5-08	Montaż osłon do przewodów uziemiających na cegle	m		
d.1.3.1	1.	0621-02				
3			15,8	m	15,800	
					RAZEM	15,800
46	SST.O	KNR-W 5-08	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		
d.1.3.1	1.	0606-03				
3			15,8	m	15,800	
					RAZEM	15,800
47	SST.O	KNR-W 5-08	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły	szt.		
d.1.3.1	1.	0601-01				
3			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
48	SST.O	KNNR 5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt	szt.		
d.1.3.1	1.	0612-05				
3			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
1.3.4		45261320-3	Odwodnienie dachu			
49	SST.O	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy malowanej proszkowo	m		
d.1.3.1	1.	0508-04				
4			(1,02 + 9,96 * 1,02) * 2 + (0,9 + 2,08 + 2,72 + 2,06 + 2,7 + 2 + 1,04 + 2,11 + 1,84 + 2,83 + 2,64 + 2,3 + 2,87 + 2,76 + 2,58 + 1,21 + 2,1 + 2,72 + 2,9 + 0,65 + 2,59 + 2,31 + 2,72 + 2,08 + 0,3 + 0,9) * 2 + 9	m	139,178	
					RAZEM	139,178

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1.3.1. 4	SST.O	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy malowanej proszkowo	m		
			29,7	m	29,700	
					RAZEM	29,700
1.3.5			Obróbki blacharskie			
51 d.1.3.1. 5	SST.O	NNRNKB 202 0541-01 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy malowanej proszkowo o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
			$(15,5 * 2 + 11,6) * 0,25$	m2	10,650	
					RAZEM	10,650
52 d.1.3.1. 5	SST.O	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy malowanej proszkowo o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
			$(15,5 * 2 + 11,6 * 2) * 0,4 + 3,6$	m2	25,280	
					RAZEM	25,280
53 d.1.3.1. 5	SST.O	KNP 05 0621 -03.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 1600 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000