
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana płytek przed wejściem do budynku DPS w Wierzbicy

ADRES INWESTYCJI: 26-680 Wierzbica ul. Partyzantów 3

NAZWA INWESTORA: Dom Pomocy Społecznej

ADRES INWESTORA: 26-680 Wierzbica ul.Sienkiewicza 37

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Remontowa mgr Cezary Drzewi

DATA OPRACOWANIA: 2018-07-11

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

UWAGA:

Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przykład. Może być użyte urządzenie innego typu i innego producenta, pod warunkiem że urządzenie to posiada parametry, nie gorsze niż to ujęte w kosztorysie i przedmiarze

SPRAWDZIŁ

INWESTOR:

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Cechy	Wartość
KOSZTORYS:							
1	45233260-9	TARAS					
1.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze					
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,010			
Razem dział: Roboty przygotowawcze							
1.2	45111300-1	Roboty rozbiórkowe					
2 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2	1,9 * 10,5 = 19,950			
3 d.1.2	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	19,95 * 0,15 = 2,993			
4 d.1.2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,5 * 5 = 52,500			
5 d.1.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,500			
6 d.1.2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	5,000			
7 d.1.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	0,3 * 0,2 * 15,5 = 0,930			
Razem dział: Roboty rozbiórkowe							
1.3	45233200-1	Nawierzchnia utwardzona					
8 d.1.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	52,5 + 19,95 = 72,450			
9 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	72,450			
10 d.1.3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	72,450			
11 d.1.3	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	72,450			
12 d.1.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	72,450			
13 d.1.3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m	5 * 2 = 10,000			
14 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m3	10,5 + 10 * (0,3 * 0,2) = 11,100			
15 d.1.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,500			
16 d.1.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	10 * 2 = 20,000			
17 d.1.3	KNR 2-31 0502-07	Chodniki z płyt chodnikowych imitujących trawertyn na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	72,450			
Razem dział: Nawierzchnia utwardzona							
1.4		Odwodnienie					
18 d.1.4	KNR 2-31 0401-03 analogia	Rowki pod pod odwodnienie o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m	10,5 * (0,3 * 0,3) = 0,945			
19 d.1.4	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	10,5 * 0,3 = 3,150			

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Cechy	Wartość
20 d.1.4	KNR 9-26 0105-01	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia A15	m	10,500			
21 d.1.4	KNR 9-26 0201-01	Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia A15	kpl.	1,000			
22 d.1.4	KNP 07 0206-01.02	Włączenie przykanalika o śr. 150 mm w odnogę skośną lub wpust czynnego kanału z uszczelnieniem zaprawą cementową	szt.	1,000			
Razem dział: Odwodnienie							
1.5		Roboty dodatkowe					
23 d.1.5	KNR-W 4- 01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,993 + 3,15 + 3,19 = 9,333			
24 d.1.5	KNR-W 4- 01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3	9,333			
25 d.1.5	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	9,333			
Razem dział: Roboty dodatkowe							
Razem dział: TARAS							
Kosztorys razem							