

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45261320-3	Kładzenie rynien
45261900-3	Naprawa i konserwacja dachów
45215200-9	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa dachu na budynku DPS
ADRES INWESTYCJI: 26-680 Wierzbica ul. Partyzantów 3
NAZWA INWESTORA: Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA: 26-680 Wierzbica ul.Sienkiewicza 37

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowa mgr Cezary Drzewi

DATA OPRACOWANIA: 2018-07-11

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

UWAGA:

Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przykład. Może być użyte urządzenie innego typu i innego producenta, pod warunkiem że urządzenie to posiada parametry, nie gorsze niż to ujęte w kosztorysie i przedmiarze

WYKONAWCA: _____ INWESTOR: _____

INVESTOR:

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1		45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	SST.O	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
d.1	1.	0212-04				
			$(1,1 * 2,6) + (2,6 + 2,4 + 1,3 + 1,8 + 1,3 + 1,8 + 2,1 + 1,4 + 1,1 + 1,6 + 2,8) * 0,6$	m2	14,980	
					RAZEM	14,980
2	SST.O	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1	1.	0535-08				
			$(12 * 0,6 + (2,6 * 2,6 + 2,2 + 1,3 + 1,8 + 1,3 + 1,8 + 2,1 + 1,4 + 1,1 + 1,6 + 2,8) * 2) * 0,4$	m2	22,208	
					RAZEM	22,208
3	SST.O	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	1.	0535-06				
			$3,9 * 6 + 6,3$	m	29,700	
					RAZEM	29,700
4	SST.O	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	1.	0535-04				
			139,178	m	139,178	
					RAZEM	139,178
5	SST.O	KNR 4-01	Skucie nierówności na ścianach - przyjęto 20% powierzchni	m2		
d.1	1.	0347-09	Krotność = 0,2			
			$((0,4 * 2 + 0,9 * 2 * 12) + ((2,4 + 2,4 + 2,2 + 1,2 + 1,6 + 1,1 + 1,6 + 1,9 + 1,2 + 0,9 + 1,4 + 2,8) * 2)) * 0,8$	m2	51,040	
					RAZEM	51,040
6	SST.O	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 10% powierzchni	m2		
d.1	1.	0701-05	Krotność = 0,1			
			$((0,4 * 2 + 0,9 * 2 * 12) + ((2,4 + 2,4 + 2,2 + 1,2 + 1,6 + 1,1 + 1,6 + 1,9 + 1,2 + 0,9 + 1,4 + 2,8) * 2)) * 0,8$	m2	51,040	
					RAZEM	51,040
7	SST.O	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	1.	0354-13				
			$73 * 2$	szt.	146,000	
					RAZEM	146,000
8	SST.O	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki, mocowań tablic itp.	szt.		
d.1	1.	0354-14	analogia			
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
9	SST.O	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.1	1.	0354-15				
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
10	SST.O	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
d.1	1.	0108-11				
			2,8	m3	2,800	
					RAZEM	2,800
11	SST.O	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
d.1	1.	0108-12				
			2,8	m3	2,800	
					RAZEM	2,800
12	SST.O	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
d.1	1.					
			2,8	m3	2,800	
					RAZEM	2,800

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		45261320-3 45261900-3	Odwodnienie dachu			
13	SST.O d.2 1.	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy malowanej proszkowo	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
14	SST.O d.2 1.	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy malowanej proszkowo	m		
			$(1,02 + 9,96 * 1,02) * 2 + (0,9 + 2,08 + 2,72 + 2,06 + 2,7 + 2 + 1,04 + 2,11 + 1,84 + 2,83 + 2,64 + 2,3 + 2,87 + 2,76 + 2,58 + 1,21 + 2,1 + 2,72 + 2,9 + 0,65 + 2,59 + 2,31 + 2,72 + 2,08 + 0,3 + 0,9) * 2 + 9$	m	139,178	
					RAZEM	139,178
15	SST.O d.2 1.	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy malowanej proszkowo	m		
			29,7	m	29,700	
					RAZEM	29,700
3		45215200-9	Kominy			
16	SST.O d.3 1.	NNRNKB 202 0541-01 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy malowanej proszkowo o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
			$(12 * 0,6 + (2,6 * 2,6 + 2,2 + 1,3 + 1,8 + 1,3 + 1,8 + 2,1 + 1,4 + 1,1 + 1,6 + 2,8) * 2) * 0,25$	m2	13,880	
					RAZEM	13,880
17	SST.O d.3 1.	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy malowanej proszkowo o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
			22,208 + 14,98	m2	37,188	
					RAZEM	37,188
18	SST.O d.3 1.	NNRNKB 202 0532-04 analogia	(z.IV) Obrobienie wyłazłów dachowych w dachach krytych innymi materiałami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
19	SST.O d.3 1.	KNR 2-02 0516-03 analogia	Obrobienie dylatacji- z blachy aluminiowej	m2		
			2,3	m2	2,300	
					RAZEM	2,300
20	SST.O d.3 1.	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
			$12 * 0,6 + (2,6 * 2,6 + 2,2 + 1,3 + 1,8 + 1,3 + 1,8 + 2,1 + 1,4 + 1,1 + 1,6 + 2,8) * 2$	m	55,520	
					RAZEM	55,520
21	SST.O d.3 1.	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20	m3		
			14,98 * 0,1	m3	1,498	
					RAZEM	1,498
22	SST.O d.3 1.	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 14 mm	kg		
			0,075	kg	0,075	
					RAZEM	0,075
23	SST.O d.3 1.	KNP 02 0609 -01.01	Układanie masy betonowej w czapkach kominowych	m2		
			14,98	m2	14,980	
					RAZEM	14,980
24	SST.O d.3 1.	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2		
			51,4	m2	51,400	
					RAZEM	51,400

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	SST.O	KNP 05 0621	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach	szt.		
d.3	1.	-01.01	murowanych o obwodzie do 800 mm			
			146	szt.	146,000	
					RAZEM	146,000