
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana płytek przed wejściem do budynku DPS w Wierzbicy
ADRES INWESTYCJI: 26-680 Wierzbica ul. Partyzantów 3
NAZWA INWESTORA: Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA: 26-680 Wierzbica ul.Sienkiewicza 37

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowa mgr Cezary Drzewi

DATA OPRACOWANIA: 2018-07-11

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

UWAGA:

Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przykład. Może być użyte urządzenie innego typu i innego producenta, pod warunkiem że urządzenie to posiada parametry, nie gorsze niż to ujęte w kosztorysie i przedmiarze

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1		45233260-9	TARAS			
1.1		45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1.1.1	SST.O d.1.1.2.	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
			0,01	ha	0,010	
					RAZEM	0,010
1.2		45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
2.1.2	SST.O d.1.2.2.	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
			1,9 * 10,5	m2	19,950	
					RAZEM	19,950
3.1.2	SST.O d.1.2.2.	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
			19,95 * 0,15	m3	2,993	
					RAZEM	2,993
4.1.2	SST.O d.1.2.2.	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			10,5 * 5	m2	52,500	
					RAZEM	52,500
5.1.2	SST.O d.1.2.2.	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			10,5	m	10,500	
					RAZEM	10,500
6.1.2	SST.O d.1.2.2.	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
7.1.2	SST.O d.1.2.2.	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
			0,3 * 0,2 * 15,5	m3	0,930	
					RAZEM	0,930
1.3		45233200-1	Nawierzchnia utwardzona			
8.1.3	SST.O d.1.3.2.	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
			52,5 + 19,95	m2	72,450	
					RAZEM	72,450
9.1.3	SST.O d.1.3.2.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			72,45	m2	72,450	
					RAZEM	72,450
10.1.3	SST.O d.1.3.2.	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			72,45	m2	72,450	
					RAZEM	72,450
11.1.3	SST.O d.1.3.2.	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			72,45	m2	72,450	
					RAZEM	72,450
12.1.3	SST.O d.1.3.2.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			72,45	m2	72,450	
					RAZEM	72,450
13.1.3	SST.O d.1.3.2.	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m		
			5 * 2	m	10,000	
					RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	SST.O d.1.3.2.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m3		
			10,5 + 10 * (0,3 * 0,2)	m3	11,100	
					RAZEM	11,100
15	SST.O d.1.3.2.	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			10,5	m	10,500	
					RAZEM	10,500
16	SST.O d.1.3.2.	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			10 * 2	m	20,000	
					RAZEM	20,000
17	SST.O d.1.3.2.	KNR 2-31 0502-07	Chodniki z płyt chodnikowych imitujących trawertyn na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			72,45	m2	72,450	
					RAZEM	72,450
1.4			Odwodnienie			
18	SST.O d.1.4.2.	KNR 2-31 0401-03 analogia	Rowki pod pod odwodnienie o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
			10,5 * (0,3 * 0,3)	m	0,945	
					RAZEM	0,945
19	SST.O d.1.4.2.	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
			10,5 * 0,3	m2	3,150	
					RAZEM	3,150
20	SST.O d.1.4.2.	KNR 9-26 0105-01	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia A15	m		
			10,5	m	10,500	
					RAZEM	10,500
21	SST.O d.1.4.2.	KNR 9-26 0201-01	Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia A15	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
22	SST.O d.1.4.2.	KNP 07 0206 -01.02	Włączenie przykanalika o śr. 150 mm w odnogę skośną lub wpust czynnego kanału z uszczelnieniem zaprawą cementową	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.5			Roboty dodatkowe			
23	SST.O d.1.5.2.	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			2,993 + 3,15 + 3,19	m3	9,333	
					RAZEM	9,333
24	SST.O d.1.5.2.	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
			9,333	m3	9,333	
					RAZEM	9,333
25	SST.O d.1.5.2.	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
			9,333	m3	9,333	
					RAZEM	9,333