
KOSZTORYS OFEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza i świetlicy w DPS
ADRES INWESTYCJI : Wierzbica ul. Partyzantów 3
INWESTOR : Powiat Radomski
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. Mazowieckiego 7
BRANŻA : remontowo-budowlana

Stawka roboczogodziny :
Poz.: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 2.1, : zł
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12
Poziom cen : 3 kw. 18

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% $R + Kp(R), S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M + Kz(M), S + Kp(S) + Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Posadzki				
1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek terakotowych	m ²	161,19		
1.2	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików z płytek terakotowych	m	107,18		
1.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²	89,21		
1.4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie posadzki po rozebranych płytkach	m ²	161,19		
1.5	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 10 mm zatarte na ostro	m ²	161,19		
1.6	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES min.R-9 o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach	m ²	161,19		
1.7	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	107,18		
1.8	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	107,18		
1.9	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie z kleju (po zerwaniu wykładziny)	m ²	89,21		
1.10	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, antypoślizgowe typu TARKETT	m ²	89,21		
1.11	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	89,21		
1.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	250,40		
1.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokolik	m ²	10,72		
Razem dział: Posadzki						
2		Roboty malarskie				
2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i stropy	m ²	625,06		
2.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	430,44		
2.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	194,62		
2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	430,44		
2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	194,62		
2.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków ścian i stropów	m ²	625,06		
2.7	KNR-W 4-01 1210-08	Dwukrotne lakierowanie lakierem transparentnym "TEKNOS" ścian do wys. 2,00 m Krotność = 2	m ²	234,20		
2.8	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach - lamperia	m ²	154,20		
2.9	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	29,60		
2.10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krątek wentylacyjnych	szt.	10,00		
2.11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	10,00		
2.12	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw oświetleniowych	kpl.	6,00		
Razem dział: Roboty malarskie						

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: