
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45431000-7 Kładzenie płytek

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza i świetlicy w DPS

ADRES INWESTYCJI : Wierzbica ul. Partyzantów 3

INWESTOR : Powiat Radomski

ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. Mazowieckiego 7

BRANŻA : remontowo-budowlana

PODSTAWA OPRACOWANIA : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz. U. Nr.130 poz.1389)

DATA OPRACOWANIA : październik 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót
jest zgodny z projektem i stanowi jego integralną część składową

UWAGA

Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest
traktowane jako przykład. Może być użyte urządzenie innego typu i innego producenta, pod
warunkiem że urządzenie to posiada parametry, nie gorsze niż to ujęte w kosztorysie i
przedmiarze

WYKONAWCA :

Data opracowania
październik 2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Posadzki			
1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek terakotowych	m ²		
		161,19	m ²	161,19	
				RAZEM	161,19
1.2	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików z płytek terakotowych	m		
		107,18	m	107,18	
				RAZEM	107,18
1.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²		
		89,21	m ²	89,21	
				RAZEM	89,21
1.4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie posadzki po rozebranych płytkach	m ²		
		161,19	m ²	161,19	
				RAZEM	161,19
1.5	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 10 mm zatarte na ostro	m ²		
		161,19	m ²	161,19	
				RAZEM	161,19
1.6	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES min.R-9 o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach	m ²		
		161,19	m ²	161,19	
				RAZEM	161,19
1.7	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		107,18	m	107,18	
				RAZEM	107,18
1.8	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		107,18	m	107,18	
				RAZEM	107,18
1.9	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie z kleju (po zerwaniu wykładziny)	m ²		
		89,21	m ²	89,21	
				RAZEM	89,21
1.10	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, antypoślizgowe typu TARKETT	m ²		
		89,21	m ²	89,21	
				RAZEM	89,21
1.11	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		89,21	m ²	89,21	
				RAZEM	89,21
1.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome	m ²		
		250,4	m ²	250,40	
				RAZEM	250,40
1.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe - cokolik	m ²		
		21,44/2	m ²	10,72	
				RAZEM	10,72
2		Roboty malarskie			
2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i stropy	m ²		
		625,06	m ²	625,06	
				RAZEM	625,06
2.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		430,44	m ²	430,44	
				RAZEM	430,44
2.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		194,62	m ²	194,62	
				RAZEM	194,62
2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe	m ²		
		860,88/2	m ²	430,44	
				RAZEM	430,44
2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome	m ²		
		389,24/2	m ²	194,62	
				RAZEM	194,62
2.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków ścian i stropów	m ²		
		625,06	m ²	625,06	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	625,06
2.7	KNR-W 4-01 1210-08	Dwukrotne lakierowanie lakierem transparentnym "TEKNOS" ścian do wys. 2,00 m Krotność = 2 234,2	m ² m ²	 234,20	
				RAZEM	234,20
2.8	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach - lamperia 154,2	m ² m ²	 154,20	
				RAZEM	154,20
2.9	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 29,60	m ² m ²	 29,60	
				RAZEM	29,60
2.10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
2.11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
2.12	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw oświetleniowych 6	kpl. kpl.	 6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 039,5009		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	benzyna do lakierów	dm ³	1,0656		
2.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,0210		
3.	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	190,5094		
4.	farba naw. wewn. "TEKNOS"	dm ³	180,7048		
5.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	2,4568		
6.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	2,3976		
7.	gips budowlany szpachlowy	t	2,0822		
8.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	dm ³	2,4568		
9.	Klej winyl-emuls. do wykł.PVC Osakryl	kg	53,5260		
10.	Kratka wentyl.z PVC o wym.14x14cm b/żaluz.	szt	10,0000		
11.	lakier transparenty do ścian	dm ³	67,9180		
12.	Masa tynkarska mozaikowa MARMURIT	kg	715,4880		
13.	Mydła techniczne	kg	13,7513		
14.	oprawy oświetleniowe	szt.	6,0000		
15.	papier ścierny w arkuszach	ark.	16,5760		
16.	piasek do zapraw	m ³	0,6751		
17.	płytki kamionkowe GRES R-9 40x40 cm	m ²	175,5069		
18.	Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	2,6763		
19.	wapno suchogaszzone	t	0,5626		
20.	Wykładzina elastyczna homogeniczna winylowa Tarkett w rolce grub. 2,00 mm wzmocnienie poliuretan PUR	m ²	97,2389		
21.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	1,6280		
22.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	45,0996		
23.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	1 266,6846		
24.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	mieszarka do zapraw	m-g	2,0002		
2.	środek transportowy	m-g	8,6583		
3.	wyciąg	m-g	17,5798		
				RAZEM	

Słownie: